



Stadt T E T T N A N G

Technischer Ausschuss

- öffentlich am

Tagesordnungspunkt:

Sitzungsvorlage 048/12

Bauberatung & Bauverwaltung

Erfasst am:

Alter Friedhof Tett nang - Sanierung der Friedhofsmauer in der Friedhofstraße - Vergabe der Sanierungsarbeiten

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Alfons Leuthe GmbH&CoKG, Schlier erhält im Vorgriff auf den Haushaltsplan 2012 den Auftrag zur Sanierung der Friedhofsmauer am Alten Friedhof zum Preis von 74.144,85 € (Brutto).
2. Die Mauerabdeckung wird von der Stadt zum Einbau geliefert. Die Kosten belaufen sich je nach Auswahl auf ca. 2.500,- € bis 3.000,- €.

1. Bieterliste
2. Durchführungsbeschreibung

1. Finanzierung

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	gesamt	davon veransch. im Finanzplan
Baukosten/Beschaffungskosten Auftrag Fa. Leuthe Mauerwerksabdeckung	ca . 74.145 € ca . 3.000 €	100.000 €
Baunebenkosten (Ingenieurbüro, sonst. Nebenkosten)	20.000 €	
Finanzierungsmittel		
./.. Zuschuss aus ...		
./.. Zuschuss aus ...		
./.. Beiträge u. ähnl. ...		
ergibt Finanzierungssaldo	97.145 €	100.000 €
* bei Produktsachkonto: Produktsachkonto eingeben		
* bei Produktsachkonto mit Auftragsnummer: 55.30 7871501		

2. Sachlage

2.1 Sanierung Friedhofsmauer

Die Sanierung der Friedhofsmauer ist bereits seit dem Jahr 2005 Bestandteil der Konzeption im Alten Friedhof. Sie wurde jedoch aus haushaltstechnischen Gründen immer wieder verschoben. Im Jahr 2011 erfolgte eine Ausschreibung mit dem Ergebnis, dass nur ein einziger Bieter ein Angebot abgegeben hat. Da die Angebotshöhe (97.129 €) weit über der Kostenberechnung (75.000 €) lag, wurde die Ausschreibung aufgehoben, mit dem Ziel, im Frühjahr 2012 eine weitere Ausschreibung durchzuführen.

2.2 Submission

Die Submission dieser beschränkten Ausschreibung fand am 6. Februar 2012 statt. Das Leistungsverzeichnis wurde an 8 Firmen versandt. Zur Submission wurde zwei Angebote abgegeben.

Ergebnis nach Prüfung und Auswertung der Angebote:

Das annehmbarste Angebot wurde von der Firma Alfons Leuthe GmbH&CoKG abgegeben und beträgt: 74.144,85 € Brutto

3. Technische Durchführung

3.1 Baubeschreibung

Im 1. Bauabschnitt erfolgt die Sanierung der Friedhofsmauer im Bereich der Friedhofstraße. Die Sanierung der Mauer im Bereich Moosstraße – Kindergarten Ramsbach soll in einem 2. Bauabschnitt im Laufe der nächsten Jahre erfolgen.

Im Bereich der Friedhofsstraße werden zwei verschiedene Mauerbereiche saniert:

1. Sanierung der Betonmauer (Länge ca. 65 m mit D=30cm)
2. Sanierung der älteren, verputzten Mauer (Länge ca. 65 m mit D=40 cm)

→Durchführungsbeschreibung siehe Anlage 2

3.2 Mauerabdeckung

Um zu gewährleisten, dass die Abdeckplatten für die Friedhofsmauer dem gewünschten Qualitätsstandard entsprechen, sollen diese von der Stadt selbst bestellert und dann zum Einbau geliefert werden.

Als Alternativen stehen Abdeckungen als Sattel- bzw. Pultdach in Grau oder Anthrazit zur Auswahl.

Die hierfür anzusetzenden Kosten belaufen sich je nach Auswahl auf ca. 2.500,- € bis 3.000,- €.

Die Stadtverwaltung schlägt die Variante Pultdach in Anthrazit vor.

4. Zusammenstellung der Gesamtkosten

1. Auftrag Fa. Alfons Leuthe	74.145 €
2. Mauerabdeckung	3.000 €

3. Ingenieur- und sonst. Nebenkosten	20.000 €
--------------------------------------	----------

Gesamt:	97.145 €
---------	----------